



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ:

Συντήρηση και Καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)**

**1. είδος του έργου και χρήση αυτού.**

Συντήρηση και Καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου, όπου παρουσιάζεται σήμερα έντονη αναγέννηση της βλάστησης, γι' αυτό κρίνεται αναγκαίο να απομακρυνθεί από τις αντιπυρικές ζώνες για την αποτελεσματική προστασία των δασών της Ν. Θάσου, που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές.

**2. Σύντομη περιγραφή του έργου.**

Η μελέτη του έργου αφορά τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου αντιπυρικών ζωνών και περιλαμβάνει εργασίες πλήρους απομάκρυνσης της αναγέννησης, μέσω της απόξεσης της εδαφικής επιφάνειας των αντιπυρικών ζωνών με ερπυστριοφόρο προωθητήρα γαιών τύπου D7, πλάτος 20, 40 και 60 m και εργασίες υλοτομίας, τεμαχισμού και μετατόπισης των υπολειμμάτων των εργασιών της βελτίωσης με εργάτες.

Οι επεμβάσεις αυτές έχουν σαν σκοπό τη διατήρηση της ασυνέχειας της δασικής βλάστησης (αντιπυρικές ζώνες) σε θέσεις οι οποίες, σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, ενδείκνυνται για την ευκολότερη καταστολή της. Επίσης με τα παραπάνω βελτιώνεται η βατότητα των αντιπυρικών ζωνών, διευκολύνεται η κίνηση των πυροσβεστικών και λοιπών μηχανοκίνητων μέσων καθώς και η δράση των επίγειων δυνάμεων κατά τις επιχειρήσεις καταστολής.

Κατά συνέπεια το έργο αυτό εξυπηρετεί την προστασία του δάσους και της ευρύτερης δασικής περιοχής από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών

**3. Διεύθυνση του έργου**

Δημοτικά Δάση Θάσου

**4. Στοιχεία του κυρίου του έργου**

Δήμος Θάσου.

**5. Στοιχεία των συντακτών του Σ.Α.Υ.**

Τσούπρα Στέλλα, Δασοπόνος του Δήμου Θάσου.

**6. Στοιχεία των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας.**

Οι φάσεις εκτέλεσης του έργου αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση αυτού.

**7. Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων**

Προσπέλαση και ασφαλής πρόσβαση στις θέσεις εργασίας:

Πρέπει να γίνει λήψη των συνήθων μέτρων ασφαλείας (σήμανση εισόδου, δίοδοι προσπέλασης ελεύθερες από υλικά για την ασφαλή απομάκρυνση των εργαζομένων και του χειριστή της

μπουλτόζας σε περίπτωση κινδύνου, απαραίτητα εξαρτήματα προστασίας όπως γάντια, κράνη κ.λ.π). Οι χειριστές των αλυσσοπριόνων, κλαδευτηριών, ψαλιδιών θα πρέπει να είναι έμπειροι τόσο στην λειτουργία του αντίστοιχου μηχανήματος, όσο και στο είδος της εργασίας, για την αποφυγή ατυχημάτων.

Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής ακρήστων: δεν προβλέπεται χώρος για εγκατάσταση εργοταξίου ή για αποθήκευση υλικών. Όσον αφορά στην αποκομιδή ακρήστων, αυτή θα πραγματοποιηθεί χειρονακτικά ή με μηχανικά μέσα. Τα υλικά που ενέχουν κίνδυνο για τους εργαζόμενους θα περιφράσσονται ή θα καλύπτονται με προστατευτικά καλύμματα αφού πρώτα συγκεντρωθούν πλησίον των δασοδρόμων και στη συνέχεια θα απομακρύνονται από το χώρο εκτέλεσης του έργου με χρήση προστατευτικών εξαρτημάτων (γάντια, κ.λ.π.).

Η εργασία του εργατοτεχνικού προσωπικού θα εκτελείται, σε συνεργασία με τον εργολάβο – ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες πάντα της Υπηρεσίας. Τέλος απαγορεύεται η αποθήκευση ή η παραμονή εύφλεκτων υλικών, όπως καυσίμων, λαδιών κ.λ.π., καθώς και το άναμμα φωτιάς εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών: Μέριμνα για την ύπαρξη φαρμακευτικού υλικού για κάθε συνεργείο, ικανού για την παροχή πρώτων βοηθειών. Δεν προβλέπεται χώρος εστίασης και χώρος υγιεινής.

ΘΑΣΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ



Τσούπρα Στέλλα  
ΤΕ Δασοπόνος



Μπερμερίδης Θεόδωρος  
ΠΕ Δασολόγος